

הערות

מפלס מכסי תאי הבקרה יהיה נמוך לפחות ב-20 ס"מ מפלס ה-0.00 וגובה לפחות ב-20 ס"מ מתא הבקרה העירוני

עבודות אינסטלציה יבוצעו בהתאם לרשימת חומרים (במחזוריות) והתקנים המעודכנים ביותר. ובהתאם לכך התקנים הישראליים המעודכנים ביותר. ובהתאם להחלטות מנהל רשות המים.

כל שינוי המוצע ע"י הקבלן יועבר לאישור המתכנן. במידה והקבלן ביצע עבודות אשר אינן לפי התכנית ולא אושרו ע"י המתכנן בכתב - תחול עליו אחריות מלאה לגבי העבודות הללו. מיקום מדויק לכלים סניטריים ראה תכנית אדריכלות לביצוע על הקבלן המבצע לפני בדיקת מעבדה בזמן על הקבלן המבצע יש להכין תכנית לאחר ביצוע. הקבלן המבצע אחראי על כך שכל החומרים, האביזרים וחלקי בנין אחרים המורכבים בבנין באמצעותו, יהיו בעלי תוקן ישראלי. בהעדר תוקן, יעמדו בדרישות מכון התקנים ובדרישות חוק התכנון והבניה.

יציאת צנרת ביוב מתחת לרצפה או גלויים במרתף יבוצעו מצנרת פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה HDPE לפי מפרט 349. צנרות מתחת לרצפה יוגנו בעטיפת בטון. צנרות יורחמו מידות לפי טבלה 5.3.7 בהל"ת. צנרות העוברים דרך או מתחת קורות יסוד יהיו בתוך שרולים לפי הל"ת 5.3.7.

מעבר מצנרת אנכית לאופקית ע"י 2 זווית 45 מעלות. גובה צנרת יקומו מזגנים יתון ע"י קבלן מזוג אייר. צנרות מי גשם יהיו פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה - יבוצעו בהתאם למפרט 349 חלק 2. מיקומי צנרות מי גשם לפי תכנית אדריכלות לביצוע. גובה יציאת צנרת יקומו מי גשם בהתאם לתכנית פיתוח שטח.

- הקבלן אחראי לבדוק עומק ומיקום חייבור
- הביוב לפני התחלת הביצוע
- הקבלן אחראי לתאום המידות והמפלסים
- על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן
- אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית
- נדרש לבצע תאום עם תכנית הביסוס לפני ביצוע

מקרא:

- קו ביוב קיים
- קו ביוב לביצוע
- קו מים קיים
- קו מים לביצוע
- קו מים חמים לביצוע
- מים קרים במילוי רצפה
- מים חמים במילוי רצפה

צנרת אור	צנרת מי
קו 110	קו 110
קופסת ביקורת נופלת	קופסת ביקורת
קו 110	קו 110
מחסום ריצפה 4/2"	מחסום חופי
מחסום חופי	מחסום ריצפה 4/2"
מחסום ריצפה 4/2"	מחסום ריצפה 4/2"
מחסום ריצפה 4/2"	מחסום ריצפה 4/2"
צנרת דחוזן 110	צנרת שפכים 110

לעיון	למכרז	לביצוע
□	○	○
LAST CHANGE: 26/12/2022		
FILE NAME: Snt mivne breha2.dwg		
שם הכרויקט:		
מרכז הצעירים		
חוף אשקלון		
שם הגיבוי:		
תכנית פיתוח מים וביוב		
תכנית שפכים דלוחזין		
קומת קרקע		
מ.ס. גיבוי:		
2022\3823-01		
ק.מ:	1:50	שרטוט:
תאריך:	15/08/22	תכנון:
קובץ:	D:\	אישר:
<p>א.ק. גולדברג א.ב.י. גולדברג</p> <p>ת.ל. 143 1143 050-6681</p> <p>מושב נבטים 9</p> <p>e-mail: avihai840@gmail.com</p>		
תכנון מערכת מים, ביוב, ניקוז ומזמים לכיבי אש		

