

מושב כוכב מיכאל

אומדן עבודות שיפוץ מבנה "יד ארית"

01.08.2023

מס"ד	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	מסמכי הצעה/הסכם אלה מתייחסים לביצוע עבודות שיפוץ, בינוי העבודות כוללות בין השאר (בתיאור כוללני ביותר): עבודות פרוק, הריסה ופינוי, ריצוף, מחיצות ו/או חיפויים וציפויים, פירוק והתקנת דלתות, תקרות מונמכות, צביעה, מערכות חשמל, אינסטלציה ותברואה, מיזוג אוויר, עבודות פרגולה ודק ועבודות שונות.				
	קבלן השיפוצים משמש כקבלן ראשי לכל העבודות שיבוצעו, גם אם יבוצעו ע"י קבלנים וספקים אחרים בשטחי עבודתו ללא כל תמורה שהיא, כלול במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות				
1	הבהרות				
1.001	כללי				
01.001.0010	העבודה כוללת את פינוי כל הריהוט הקיים בשטח, למקום אחסון באחריות המושב או בשטח המבנה, בצורה מסודרת, מכוסה ושמורה ע"י הקבלן ועל חשבוננו, בכדי לא לפגוע בצידוד ו/או בריהוט - המזמין יוכל להחליט האם לפנות את הצידוד כפסולת ויודיע על כך לקבלן, במועד המתאים לו.	הערה			
01.001.0011	העבודה תבוצע בהתאם לתקנים הרלוונטיים ולדרישות החוק.	הערה			
01.001.0012	ניקיון האתר וסביבתו יבוצע באופן יום יומי פנים וחוץ.	הערה			
01.001.0013	כל הפסולת תפונה למטמנה מורשית, למזמין שמורה הזכות לדרוש להציג את כל תעודות השקילה וההטמנה של הפסולת שפונתה מהאתר.	הערה			
01.001.0014	במקרה של שינויים או תוספות בהיקף העבודה, אלו יתומחרו וישלחו לאישור הלקוח טרם ביצועם	הערה			
1.002	לוגיסטיקה				
01.002.0010	הקבלן מתחייב לעבוד עם צידוד תקני, תוך שימוש באמצעי הגנה מתאימים על פי חוק.	הערה			
01.002.0011	הקבלן יבצע את העבודות בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 7:00 בבוקר ועד 18:00 בערב תוך התחשבות בשכנים ובסביבה- במידה ותהיינה עבודות שיזדקקו להתבצע בשעות אחרות, הנ"ל יתואם מול נציגי המושב והמפקח ויאושר, טרם ביצוע העבודות.	הערה			
01.002.0012	הקבלן מתחייב לשמור על סביבת העבודה, ניקיון ושלמות המתקנים, אביזרים וכן כל צידוד אחר הנמצא בקרבת אתר העבודה.	הערה			
01.002.0013	המזמין יאפשר הצבת מכולת פסולת במקום שיוחלט ע"י המושב ויאושר לכך במהלך עבודות.	הערה			
6	נגרות ומסגרות אומן				
06.010.0001	אספקת והתקנת דלת פלדה רב זרועית דגם "740" כדוגמת "רב בריח" או ש"ע, במידות 90-100/210 ס"מ עם מנעול בנעילה גאומטרית, מנעול וצילינדר (PB), הדלת עם גומי אטימה היקפי, לרבות משקוף פלדה, צביעה בתנור - משקוף עוטף על קיים - הקטנת פתח בכ- 2 ס"מ בלבד	יח'	3		

		1	יח'	אספקת והתקנת דלת פלדה רב זרועית דגם "740" כדוגמת "רב בריח" או ש"ע, במידות 80/210 ס"מ עם מנעול בניעילה גאומטרית, מנעול וצילינדר (PB), הדלת עם גומי אטימה היקפי, לרבות משקוף פלדה, צביעה בתנור - משקוף עוטף על קיים - הקטנת פתח בכ- 2 ס"מ בלבד - כולל פירוק משקוף עץ והתקנת משקוף פח חדש- כולל שינוי כיוון פתיחה לפני החדר	06.010.0002
		4	יח'	מגיני אצבעות מ-P.V.C מסוג "אצבעוני רחב" או ש"ע לדלתות אלומיניום וממ"ד, המכסים את הרווח שבין המשקוף לכנף הדלת בצד הפנימי, בצורת "אקורדיון" דוגמת "דלתות שהרבני" או ש"ע, לרבות סרגלים מאלומיניום ודבק להצמדה, בגוון אפור/חום/קרם	06.010.0003
		1	קומפ'	אספקה והתקנת מטבח 1.8 מטר לרבות שיש, כיור, ברז, חיבור והפעלה מלאה.	06.010.0004
		1	1	שולחן פלב"מ + כיור באורך של 2 מטר - כולל מדף, קנט אחורי וקידמי וחלוקות על פי דרישות המזמין והפיקוח	06.010.0005
				מתקני תברואה	7
			הערה	עבודות האינסטלציה כוללות את כלל הצנרת, האביזרים והספחים הנדרשים לשם פעולה תקינה.	07.000.0010
			הערה	כל העבודות יבוצעו ע"פ הדרישות והתקנים הרלוונטיים	07.000.0011
			הערה	כל העבודה תבוצע בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין-משרדית המשותפת למשרדי הממשלה - פרק 07 במהדורתו האחרונה, בהתאם להל"ת - הוראות למתקני תברואה 2002- ובהתאם למפרט מכון התקנים מס' 1205 ו- 4476. בניגוד לאמור בסעיף אופני מדידה בפרק 07 הנ"ל, לא תשולם תוספת עבור ספחי צנרת אשר לא פורטו במפורש בכתב הכמויות, ומחירם ייכלל במחיר הצנרת.	07.000.0012
			הערה	כל העבודות כוללות, פירוק ופינוי כל קבועות האינסטלציה הקיימות בשטח, כולל צינורות, ספחים, חיבורים, ציוד ואביזרים, הכל מושלם, בכדי לסיים את העבודה	07.000.0015
			הערה	מחיר נקודת אינסטלציה כולל את כל ההכנות הנדרשות להרכבה והפעלה מושלמת של הברזים והכלים סניטרים	07.000.0016
			הערה	נקודת אינסטלציה כוללת: צנרת ואביזרים למים קרים וחמים, צנרת דלוחין מסוג PVC וכל החיבורים הנדרשים. סיפון בקבוק "ליפסקי" מפוליפרופילן עם אביזרים בקוטר "1 1/4", שני ברזי ניל "1/2", והתקנת ברז פרח. הכל קומפלט מושלם.	07.000.0017
		3	יח'	נק אינסטלציה למטבח ולכיור חיצוני - הזנת מים חמים במטבח דרך אטמור - כולל ברזים כול הציוד, האביזרים והחומרים, להתקנה מושלמת	07.000.0018
		2		אספקה והתקנת אסלת מונבלוק - כולל כל הציוד, האביזרים והחומרים, להתקנה מושלמת	07.000.0019
		1	יח'	אספקה והתקנת אטמור - מטבח - כולל כל הציוד, האביזרים והחומרים, להתקנה מושלמת	07.000.0020
		1	יח'	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר, כולל גלגלון "3/4" ושני מטפי כיבוי. הגלגלון עם צינור גמיש פלסטיק או גומי, בקוטר "3/4" ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת לרבות מזנק סילון/ריסוס בקוטר "3/4" ברז כדורי "1" וחיבור הצינור לקו מים בהתאם לת"י 2206, כולל שילוט פולט אור תיקני	07.000.0021
				מערכת חשמל ותקשורת	8
			הערה	כל עבודות החשמל יבוצעו לפי התקנים והנחיות החוק ע"י חשמלאי בעל רישיון מוסמך בהתאם לחוק. על קבלן החשמל להיות רשום בסווג המתאים לעבודה, על פי חוק רשום הקבלנים, כולל ביצוע הארקות, על פי התקן.	08.000.0002

			הערה	הערות כלליות לכל הסעיפים: 1. כל הגופים כוללים אספקה, התקנה וחיבור. 2. כל הגופים כוללים את כל האביזרים והמתאמים הסטנדרטיים לחיבור ולתליה של הספק לחיבורם התקין. 3. כל הגופים כוללים נורות. 4. כל הגופים יותקנו לפי הנחיות הספק - כל סוגי הגופים יאושרו ע"י המפקח והמזמין, טרם הזמנתם	08.000.0003
			הערה	גמר העבודה יהיה לאחר העברת ביקורת בודק חשמל פרטי, ואישור גמר עבודה ע"י הפיקוח והמזמין.	08.000.0004
			הערה	מחירי המוליכים והכבלים כוללים הספקה התקנה השחלה. 1. וחבור של המוליכים, כולל מהדקי חבור הדרושים הכל מבוצע באופן מקצועי וברמה גבוהה. 2. המוליכים והכבלים המדודים בפרק זה הינם מוליכים וכבלים שאינם כלולים במסגרת הנקודות המושחלים בתוך צינורות ימדדו במטר אורך. המוליכים. 3. שבהם מוליכים אלה מושחלים כפול מספר המוליכים שבצינור ובצרוף קטעים נוספים שמחוץ לצינורות הנ"ל ומבלי להתחשב במקום בהם הצינורות מורכבים וגובהם מעל פני הרצפה.	08.000.0005
		1	קומפ'	פירוק לוח קיים, אספקה והתקנת לוח חשמל מוגן מים, קומפלט על פי גודלת ההספק וכמות ה"צרכנים" במבנה - תוכנית הלוח תועבר לאישור המפקח, טרם אישור הייצור וההתקנה	08.000.0006
		24	מ'	גוף תאורה לד לתקרה אקוסטית 60/60 - אבטחת גופי התאורה לקונסטרוקציית תקרה עליונה (אגדים)	08.000.0007
		8	יח'	גוף תאורת חרום להתמצאות, חד תכליתי 3W להתקנת תקרה, דגם טל 1 EL-731 כולל מצבר ניקל מטל 180 דקות ומערכת פיקוד להפעלתו של הגוף הכל קומפלט, הגוף מדגם תקני ומאושר ע"י רשויות כיבוי אש, מתוצרת אלקטרולייט או שו"ע מאושר.	08.000.0008
		4	יח'	שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאלו טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	08.000.0008
		5	יח'	החלפת גופי תאורה על טיח חדרי שירותים, מבואה ומטבחון - לגוף לד על טיח עגול/מרובע 30/30	08.000.0009
		16	יח	אספקה והתקנת גוף תאורה לד אורך 120 מוגן מים - פרגולה - לרבות הזנות והדלקה	08.000.0010
		3	יח	הוספת 3 נקודות כח במטבח חדש - לרבות חציבה - כולל כבילה 2.5 (לא חוטים בודדים)	08.000.0011
		1	קומפ'	החלפת מפסקים ושקעים במבנה - אישור ציוד לפני ההזמנה-	08.000.0012
		3	יח	קו הזנה חדש למזגנים - לרבות חציבה	08.000.0013
		4	יח'	הזנות לגופי תאורה בתקרה אקוסטית - כבילה ולא חוטים בודדים	08.000.0014
		3	יח	אספקה והתקנת תאורת הצפת לד שו"ע ל- 200V בחצר אחורית לרבות הזנות ונקודת הדלקה	08.000.0015
		8	יח	אספקה והתקנת שקעים בתוך הטיח 6 מקום USB + להרחיב	08.000.0016
		1	קומפ'	החלפת חוטים בכבילה במידת הצורך	08.000.0017
				עבודות טיח	9
			הערה	מחירי העבודה כוללים את כל הציוד, הפיגומים, הכלים, כוח האדם והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בצורה מושלמת, על פי דרישות כל התקנים, המפרטים והוראות יצרני החומרים	09.000.0001
		1	קומפ'	תיקוני טיח לאחר פירוק שירותים, מקלחות, שבירת קירות ופירוק	09.000.0001

		1	קומפ'	תיקוני טיח באיזור רטיבות והתנפחות - צביעת ברזל בצבע מונע חלודה, יציקת סיקה דור 42 לשיקום האיזור- כולל אזורים מתחת למבנה, בהיקפו, בהתאם להסבר המפקח - התיקון כולל השלמות בטון לאחר שיקום הברזל ולפני תיקוני טיח	09.000.0002
		1	קומפ'	תיקוני טיח לחזית מבנה - הכנה לשליכט / צבע	09.000.0003
		1	קומפ'	שליכט צבעוני לחזית מרפסת - גוון לבחירת לקוח	09.000.0004
				עבודות ריצוף וחיפוי	10
			הערה	ספים, מפתני דלתות ו/או פסי הפרדה בין מפלסים ובין שטחי ריצוף שונים מאלומיניום, כלולים במחירי סעיפי הריצוף.	10.000.0001
			הערה	כל הריצופים כוללים במחיר את הכנת התשתית הדרושה	10.000.0002
			הערה	כל עבודות הריצוף יבוצעו ע"פ התקנים המחייבים ובאמצעות חומרים מתוצרת מערכת אחידה וע"פ הנחיות היצרן.	10.000.0003
				ריצוף	10.031
			הערה	הדבקה אריחי הריצוף תבוצע עפ"י הנחיות היצרן- כולל מישקים בעובי של 3 מ"מ, בהתאם לתקן	10.031.0001
			הערה	שימוש בחומרי מליטה מוכנים כדוגמת "ריצופית". יש ליישם את האריחים בשיטת רטוב על רטוב.	10.031.0002
			הערה	כל עבודות בהדבקה יבוצעו במערכת חומרים מתוצרת "תרמוקיר" מסוג "אלסטומר" או ש"ע מתאימה ליישום עפ"י הנחיות היצרן.	10.031.0003
			הערה	אספקה והתקנה של סף אלומיניום אנודיזד בגוון טבעי, בחתך 40/40 מ"מ למרפסת כלול במחיר הריצוף	10.031.0004
		31	מ"ר	ריצוף מרפסת - אריח R11 60/60 בגוון אפור - לרבות הדבקת פאנלים ורובה עד גמר - המחיר כולל פירוק הריצוף הקיים- הריצוף יבוצע בס"מ אחד פחות מריצוף החדרים ובשיפוע קל לכיוון הרחבה החיצונית	10.031.0005
		75	מ"ר	ריצוף חדריים - אריח R10 60/60 בגוון אפור - לרבות הדבקת פאנלים ורובה עד גמר - הריצוף יבוצע על גבי הריצוף הקיים בחדרים- במידה וישנם אריחים רופפים/שבורים ו/או חלולים, הם יפורקו וייסגרו בבטון- ריצוף החדרים יהיה גבוה בס"מ מריצוף המרפסת, כולל סף מתאים שיאושר ע"י המפקח, בכדי למנוע חדירות מים לחדרים	10.031.0006
		22	מ"ר	ריצוף חלל שירותים/מטבח מחסן חדש - אריח R10 60/60 בגוון אפור - לרבות הדבקת פאנלים ורובה עד גמר	10.031.0007
				חיפוי קירות	10.05
			הערה	אריחי החיפוי יותקנו עפ"י הנחיות יצרן האריחים, תוך שימוש בדבקים מתוצרת חברת "תרמוקיר" מסוג "אלסטומר" מתאים או ש"ע.	10.050.0001
			הערה	עבודות החיפוי כוללות פתיחת חורים ומעברים בניסור ובקידוח ברמת דיוק מקסימלית, בהתאם לאביזרי הקצה הסופיים המיועדים להתקנה. כמו כן העבודות כוללות ביצוע ניסורי גרונג בכל מפגשי הפינות החיצוניות ברמת דיוק גבוהה ובטיב מעולה. כל הנ"ל כלול במחיר הסעיף.	10.050.0002
			הערה	חיפוי קירות בהדבקת באריחי גרניט פורצלן מלבנים במידות של 30/90 ס"מ ובעובי של כ 10 מ"מ לרבות מילוי רובה אקרילית בגוון לבחירת המזמין במשיקים ברוחב אחיד של 3 מ"מ.	10.050.0003
		3	מר	חיפוי מטבח	10.050.0004
		7	מ"ר	חיפוי חדרי שירותים	10.050.0005
				עבודות צבע	11

			הערה	כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, הגוונים לפי בחירת האדריכל.	11.000.0001
			הערה	הצביעה כוללת את כל שכבות התשתית וההכנה הדרושה לפי הוראות היצרן/ספק.	11.000.0002
			הערה	הצביעה ע"ג גבס, טיח, בטון ללא כל הבדל במחיר.	11.000.0003
				עבודות צבע פנים יבוצעו בצבע אקרילי כדוגמת "סופרקריל" מתוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר ע"י המזמין.	11.000.0004
		174	מ"ר	יד ראשונה - בונדרול לקירות גבס - נדרש תשתית לצבע אקרילי.	11.000.0005
		174	מ"ר	יד שניה - צביעת קירות גבס בצבע אקרילי לבן 2 ידיים - מערכת טמבור/נירלט	11.000.0006
		54	מ"ר	צביעת קיר מרפסת ביסוד פריימר X כהכנה לשליכט אקרילי	11.000.0007
				עבודות אלומיניום	12
		1	קומפ'	ניקיון חלונות מסגרות וזכוכיות כולל שאריות שפכטל, טיח וצבע	12.080.0001
		1	קומפ'	תיקון חלונות אלומיניום - החלפת ידיות ואיטום מסגרות פנים וחוצץ	12.080.0002
		4	קומפ'	חלון קיפ 50/50 + רשת קבועה - חדרי שירותים / מחסן / מטבחון- כולל איטום פנים וחוצץ	12.080.0003
				עבודות מיזוג אוויר	15
		1	קומפ'	אספקת מזגן 2.5 כ"ס ש"ע לתפוקת קירור של BTU/HR 24,000 בעל דירוג אנרגטי A - לאישור המפקח טרם הזמנת	15.001.0001
		2	קומפ'	אספקת מזגן 1.5 כ"ס, ש"ע לתפוקת קירור של BTU/HR 15,000 בעל דירוג אנרגטי A - לאישור המפקח טרם הזמנת	15.001.0002
		1	קומפ'	התקנת מזגנים + מתקני תליה + צנרת עד 3 מטר - עבור שלושת	15.001.0003
				נגרות חרש וסיכוך	20
		1	קומפ'	תיקון שקיעת גג רעפים - העבודה כוללת פירוק כל הרעפים, חיזוק אגדים עם קורות והחלפת ו/או חיזוק לטות והחזרת המצב לקדמותו (כולל השלמת רעפים, רוכבים ואיטום, סגירת ותיקון לוחות וארגזי רוח וצביעתם) - המחיר כולל את כל החומר, הפועלים, העבודה והציוד הנדרש לנ"ל, כולל רעפים ורוכבים במידה ונשברו	20.001.0001
		1	קומפ'	ביצוע מרזבי אלומיניום בשתי חזיתות, כולל ביצוע 4 ירידות בפינות המבנה, עד תחתית הריצוף והרחקת המים מהמבנה	20.001.0002
		110	קומפ'	פרגולה 6 / 18 מ"ר - בניית פרגולת עץ מעמודים וקורות 150/150, חיפוי באמצעות סנטף גלי BH פוליקרבונט - כולל אישור תכנון הפרגולה והביסוס ע"י קונסטרוקטור לאלמנטים ולמבנה הפרגולה - פניש צבע לעץ, גוון לבחירת לקוח - העבודה כוללת פירוק ופינוי גגון איסכורית וזוויות פלדה	20.001.0003
		85	קומפ'	דק אורן 4.5 / 18 - אספקה והתקנת דק מעץ אורן מחוטא, ביסוס על פי תכנון ואישור קונס' - באמצעות בסיסי בטון יצוקים, בחלוקה כפי שתיקבע ע"י הקונס' - פניש שמן לעץ.	20.001.0004
				רכיבים מתועשים	22
				מחיצות וחיפוי פנים	22.001
			הערה	כל תקרות התובת, מחיצות וחיפויי הגבס כוללים במחיר עיבוד, חיתוך ופתיחת וסגירת פתחים/מעברים לספרינקלרים, לגרילים של מיזוג אוויר, לגופי תאורה ולכל פתח אשר יידרש.	22.001.0001
			הערה	כיפופים אנכיים (סגירות אנכיות) מלוחות גבס, בגובה עד 10 ס"מ (עבור חיבור לתקרות תותב אחרות), לא יימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחיר תקרת התותב (מדידת שטחי תקרות התותב-	22.001.0002
			הערה	פרופילי ניתוק, הפרדה, קצה, גמר מכל סוג שהוא, לא ימדדו ויהיו כלולים במחיר תקרות התותב. כדוגמת הפרטים הנדרשים בשטח	22.001.0003
			הערה	אלמנטי הפח השונים הניראים לעין יהיו צבועים בתנור בגוון לפי בחירת המזמין.	22.001.0004

			הערה	עבודות הגבס השונות כוללות ביצוע חיזוקים מפרופיל פח מכופף (כדוגמת הניצבים) מסביב לפתחים וכולל עיבוד צורת הפתחים.	22.001.0005
			הערה	פרופילי ניתוק מתועשים בהתאם לפרטים בגמר תקרות הגבס בחיבור לתקרות תותב אחרות, כלולות במחיר תקרות הגבס	22.001.0006
			הערה	כל עבודות הגבס יבוצעו ע"פ תקן עם קונסט' בעובי של 0.6 מ"מ ובריווח מקסימלי של עד 40 ס"מ בין ניצב לניצב. המחירים כוללים פרופילים מחוזקים סביב כל הפתחים כפי שיידרש ע"י המזמין או ספק מטעמו.	22.001.0007
			הערה	כל עבודות הגבס כוללות הנחת קומפריבנד בין האלמנטים הקשיחים של הבניין לאלמנטים המתועשים.	22.001.0008
		1	קומפ'	הדבקת מחיצות גבס על גבי קירות קיימים באמצעות דבק פלסטר ישום פס פיבה בין פלטות, ביצוע סרטים, שפכטל והחלקה עד גמר לצבע - כולל פרופילי ניתוק סביב אלמנטים שונים כגון דלתות, חלונות משקופים וכו', על פי דרישת המפקח ולפי הוראות ספקי ויצרני הגבס והדבקים	22.001.0009
		1	קומפ'	בניית קיר גבס במחסן לאחר פירוק - כלול במחיר הסעיף הקודם	22.001.0010
				תקרה אקוסטית	22.002
			הערה	הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה על חשבונו ובאחריותו.	22.002.0001
				כל התקרה תבוצע על פי התקנים המתאימים, כולל עיגון לתקרה קונסטרוקטיבית על ידי אביזרים מתאימים - מחיר העבודה כולל אספקה וביצוע מושלם, עד המסירה	22.002.0002
		80	מ"ר	אספקה והתקנת תקרות אקוסטיות מינרליות 60/60 על גבי פרופיל T24 צבע לבן תוצרת יהודה יבוא יצוא /הכט אפריים לאישור המפקח	22.002.0003
				הריסות ופירוקים	24
			הערה	עבודות ההריסה כוללות ניתוק מערכות החשמל, תקשורת, מים, קווי דלוחין ורטיקלים וצנרת מי גשם ו/או כל תשתית אחרת שיש להמשיך את השימוש בה באזורים הפעילים בבנין ואשר הזנתם עוברת דרך/מחוברת אל או במקביל וביצוע מעקפים לשם שמירת פעילותן התקינה ולכל משך ביצוע העבודות. הניתוקים יבוצעו טרם תחילת העבודות, ע"י בעלי מקצוע מוסמכים לכל נושא ובעיקר בנושא עבודות החשמל, לפי הצורך ובהנחיית המזמין או נציגו.	24.000.0001
			הערה	כל הפסולת תפונה למטמנה מורשית.	24.000.0002
		1	קומפ'	פירוק ופינוי של כל אריחי הקרמיקה והדבק הרופף, מאזור חדרי השירותים ו/או המחסנים	24.000.0003
		1	קומפ'	פירוק ופינוי של קיר ליצירת מטבחון , פירוק צנרת ופירוק חיפוי קרמיקה ישן - כניסה משמאל (מקלחת)	24.000.0004
		1	קומפ'	פירוק קיר ליצירת חלל מחסן - תא שירותים אחרון	24.000.0005
		1	קומפ'	פירוק אסלה, חיפויי קרמיקה ניתוקי צנרת ליצירת שטח אחסנה - חדר שירותים בקצה המסדרון מימין	24.000.0006
		2	יח'	מכולה לפינוי פסולת	24.000.0007
				שונות	99
		1	קומפ'	גרם מדרגות אדני רכבת או דק, ברוחב של כ-2 מטרים, מהמדרכה עד לדק, כולל הכנת תשתית וביסוס לביצוע המדרגות	99.010.0017

סה"כ מחיר מקסימלי לכלל העבודה כולל מע"מ: 420,000 ש"ח.
בהתאם למכרז, תקורת חכ"ל 5% מכל חשבון.

אחוזי הנחה מוצעים: _____

מחיר סופי לאחר הנחה: _____

חתימה + חותמת המציע: _____

דגשים:

- סיור קבלנים הינו חובה יתקיים ביום - רביעי 23.8.23 בשעה: 9.30. במבנה "יד אירית" במושב כוכב מיכאל".
- מועד אחרון להגשת המכרז ביום- חמישי 7.9.23 עד השעה 14:00 במשרדי