

בית שקמה - הסדרת תעלת ניקוז - מפרט

סעיף	תאור	יח'	כמות
01	הסדרת תעלת עפר		
01.57	עבודות מים ביוב וניקוז		
01.57.004	תעלות ניקוז מבטון		
01.57.004.0010	הערה: העבודה כוללת אספקת החומרים, חפירה, מילוי, הידוק, פינוי עודף העפר וכל העבודות האחרות לקבלת עבודה מושלמת ופעולה תקינה של המערכת במפרט הטכניהמיוחד	יח'	0.00
01.57.004.0030	עבודות עפר להסדרת תעלת ניקוז קיימת ברוחב ממוצע 7 מ', כולל חישוף, עבודות חפירה ומילוי כנדרש כולל הידוק מבוקר של שתית כנדרש, כולל אחסון עפר או סילוק עפר, פיזור והידוק, כולל חפירה, העמסה והובלת חומר המילוי במידת הצורך ופיזורו כנדרש והידוק מבוקר של שכבות המילוי כנדרש	מ'	100.00
01.57.004.0040	אספקת חומר וביצוע ריסוס עיקור נגד עשביה על שכבת השתית מתחת לשכבת JK בהתאם להוראות המפרט הטכני.	מ"ר	700.00
01.57.004.0050	דיפון תעלות/מעברים וייצוב מדרונות ע"י רשתות פלדה מרחבית בגובה 4 ס"מ מסוג "AK" תוצרת חב' רתם רשתות פלדה או ש"ע עם מילוי בטון ב-20 בעובי 8 ס"מ, בגוון קרקע מקומית, לרבות שומרי מרחק, יריעות הפרדה מניילון בעובי 0.1 מ"מ ועיגון הרשתות לקרקע	מ"ר	700.00
01.57.004.0060	תוספת לדיפון תעלה עבור עיבוי התחתית בלבד ל-13 ס"מ (תוספת 5 ס"מ) בהתאם לחתך	מ"ר	180.00
01.57.004.0070	שלבי ירידה רחבות מפלסטיק עם ליבת פלדה מבוטנים בתאי כניסה למעבירי מים, כולל אספקה והתקנה	קומפ	6.00
01.57.004.0090	מצע סוג א' לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ לאחר הידוק מבוקר, עבור הסדרת דרך גישה ברוחב 4 מ' לתחנת השאיבה הקיימת.	מ"ק	80.00
01.57.004.0100	תוספת עבור התקנת טבעת ומכסה לעומס D400 בתקרת המובל היצוק. כולל הגבהה ובהתאמה למפס הדרך.	קומפ	2.00
01.57.004.0110	שער דו כנפי מגולוון דגם "חיפה" או "לירון" או "איילון" או ש"ע במידות 450-470/220 ס"מ מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ, פרופילי חלוקה 40/2.2/60 מ"מ ורשת מרוחקת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח למנעול תלייה ובריחים לקרקע ויסודות בטון במידות 60/60/80 ס"מ לרבות פרוקטע גדר ברוחב השער.	יח'	1.00
01.57.004.0120	פרוק שער דו כנפי קיים והשלמת גדר מרשת מרוחקת 50/150/4.5 מ"מ במקומו לרבות התחברות לגדר הקיימת	קומפ	1.00
02	מובל ניקוז מבטון		
02.01	עבודות עפר		
02.01.030	חפירה ו/או חציבה		
02.01.030.1170	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק	מ"ק	520.00
02.01.050	מילוי מובא, מצעים והידוק		
02.01.050.0100	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 250 מ"ק ועד 500 מ"ק	מ"ק	200.00
02.01.050.0210	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ'	330.00
02.01.050.0220	הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	200.00
02.02	עבודות בטון יצוק באתר		
02.02.011	מצעים לעבודות בטון		
02.02.011.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	230.00
02.02.012	מובל ניקוז (יסודות, קירות בטון, תקרה)		
02.02.012.0001	מעבירי מים ארגזיים טרום (מובל סגור) מבטון מזוין מסוג MBX325X125 של חברת וולפמן או שווה ערך. המחיר כולל את כל הנדרש לאספקה, הובלה, פריקה והרכבה באתר עד לגמר ביצוע, לרבות: • זיון לפי 140 ק"ג/מ"ק • עובי רצפה ותקרה 25 ס"מ, עובי קירות 35 ס"מ • כלל האביזרים והאלמנטים הנדרשים לחיבור מושלם בין מקטעים, לרבות אמצעי איטום, פתחים, אטמים, חבקי חיבור וכדומה – בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ויועץ הניקוז • התאמות בשטח לרבות פתרונות לביצוע מעברים בזווית, לרבות אלמנטים זוויתיים, חיבורים מיוחדים או יציקות משלימות – הכל בהתאם לאישור המתכנן וללא תוספת מחיר האלמנט, כולל אופן החיבור והפתרונות בזוויות, יאושר מראש ע"י הקונסטרוקטור ויועץ הניקוז מטעם המזמין טרם ההזמנה מהיצרן	מ'	45.00
02.51	סלילת כבישים ורחבות		
02.51.051	עבודות הכנה ופירוק		
02.51.051.0010	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של עד 1000 מ"ר	מ"ר	330.00